Firmado electrónicamente. CVE: DE58D0FE

CAMARA DE FRIO
LÍDER EN REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL



N 23051701
07 / JUL / 2023

COM. LAGOS Y VALENZUELA
RUT: 77.119.066-9
+56 2 2695 6000
CONTACTO@CAMARADEFRIO.CL
WWW.CAMARADEFRIO.CL

CLIENTE: CONSORCIO SALUD SANTIAGO ORIENTE S.A 76.388.163-6
VALENTINA.MARCHANT@EDUCTRADE.COM
VALENTINA MARCHANT G.

ADQUISICION DE CAMARA REFRIGERADA LABORATORIO

Firmado electrónicamente. CVE: DE58D0FE



Cámara de media temperatura rango 0ºc a 10ºc

Dimensiones exteriores mm: 5.206x2.687x2.500

Incluye

- 1 unidad condensadora de 2.5 hp trifásica Modelo MT28, Marca DANFOSS
- Alimentación eléctrica : 380 V. 3F, 50 HZ.
- Temperatura interior : 0ºC
- Temperatura exterior: 40ºC
- Potencia frig. necesaria: 2569W
- Volumen de cámara : 29.1m³
- Refrigerante R404 Ecológico
- 1 Válvula solenoide Danfoss
- 1 tablero de control con visor de temperatura trifásico Elitech
- Software con registro de temperatura conectado a wifi
- 1 evaporador para 35 metros cúbicos 4002 Cúbico, Separación de aspa 6mm Marca Facel
- 1 Válvula de expansión Danfoss
- 1 puerta abatible 1.00x2.00 mt de media temperatura hasta -5ºc
- Cerrajería importada con llave y apertura interior
- Bisagras importadas con levante
- Quincallería de acero inoxidable y de alto tráfico y resistencia al uso.

Firmado electrónicamente. CVE: DE58D0FE



- Marco de acero prepintado de 0.8mm
- Burlete doble rombo de goma
  Paneles de poliuretano inyectado de 100 mm. Densidad de 40 kg por metro cúbico, sis
- Revestido de acero prepintado de 0.5mm
- Con piso de este mismo
- Piso plancha de aluminio diamantado
- Perfilería sanitaria
- Cortina lama polar
- 3 Luminarias led estanco, 18.000LM, 18WT C/U, 2 unidades por equipo
- Desagüe

Valor cámara instalada $12.480.000 más iva

Requerimientos para instalación:

Instalación de desagüe para evacuación de condensados.
* Instalación de punto eléctrico trifásico (25amps) para alimentación de cámara.
* Construcción de registro para ventilación y acceso a unidad condensadora.
* Retiro de puerta de sala y ampliación de vano para puerta de cámara.
* Indicar ubicación de tablero cámara(ideal costado puerta)

Firmado electrónicamente. CVE: DE58D0FE





Firmado electrónicamente. CVE: DE58D0FE







Firmado electrónicamente. CVE: DE58D0FE





Firmado electrónicamente. CVE: DE58D0FE



Sistema de Alarma y sirena de emergencia

Para Cámaras de frío

Pulsador de Salida Metálico SBUTTON7

Marca SECUKEY.

Características:

Alimentación 12Vdc.

Para embutir en caja eléctrica.

Diseño moderno y elegante.

Dimensiones: 70W x 114L x 31H (mm).

Volt de entrada: DC12V.

Vida mecánica: 500000.

Temperatura de funcionamiento: -200°C + 55°C.

Material del panel: Panel de acero inoxidable, trefilado final.

Peso: 0.2kg.

Firmado electrónicamente. CVE: DE58D0FE



Sirena de 20 Watt Con Gabinete Plástico de Color Blanco.

Alimentación 12 VDC 1,5A.

Baliza de Color Azul.

Voltaje de entrada : 12 VDC.

Tensión Operación : 6 a 15VDC.

Mínimo SPL : 116 dB a 12VDC/1m.

Máximo Corriente : 1100 mA a 12 VCC.

Velocidad Flash : 115 + / -15 por minuto.

Strobe Len : Lente Acrílico.

Naturaleza Tone : Warble.

Vivienda : Blanco Plástico ABS.

Peso : 1,2 Kg.

Valor instalado $190.000 +iva

Firmado electrónicamente. CVE: DE58D0FE



10 Estanterías Ranuradas de 90x40x2.50 mt

Incluye

5 niveles de bandejas con pintura electrostática

Pilares en pintura electrostático anti-oxidante

Soporta 70 kilos por nivel

Dimensiones

Largo 90 cm.

Ancho 40 cm

Alto 2.50 mt

Valor unitario $188.000 más iva por 10 unidades $1.880.000 más iva

Firmado electrónicamente. CVE: DE58D0FE





Firmado electrónicamente. CVE: DE58D0FE



Valor Neto Proyecto instalado $14.550.000

Valor en UF (07/07/2023) 403,070 UF.

- Valor no incluye iva 19%
- Valor incluye capacitación y puesta en marcha de cámara de frio Valor incluye instalación y despacho, en Los Militares 5885, Las Condes, Región Metropolitana.
- Validez de la cotización: 16 meses
- Tiempos de trabajo 10 días hábiles, una vez hecho el pago del proyecto
- Valor cotizado con la unidad máxima de distancia de 1.00 mt.
- Requerimiento instalación una línea trifásica de 25 amperes con tierra y neutro por cámara
- Distancia máxima de 1.00 mt de la cámara
- Garantía de 12 meses

Firmado electrónicamente. CVE: DE58D0FE



Transferencia o efectivo

- 50% para iniciar proyecto
- 40% una vez parada la estructura de la cámara (paneleria y puerta)
- 10% una vez finalizado el proyecto bajo contrato con vale vista o pago antes de la instalacion del frío

Información bancaria:

- Cuenta Corriente Banco Santander 84936260
- Rut 77.119.066-9
  Comercial Lagos y Valenzuela
- E-Mail contacto@camaradefrio.cl

Firmado electrónicamente. CVE: DE58D0FE

NOMBRE: JUAN CRISTIAN LAGOS SEGUEL
RUT: 12024512-0

Firmado electrónicamente el: 07-07-2023 11:36
ID Transacción:DE58D0FE-AE79D

CVE: DE58D0FE
Puede validar este documento en https://validador.firmaya.cl
www.bpo-advisors.net