

Equipamiento TI · Toma de Muestras

Nuevo Hospital Del Salvador · Servicio Clínico 2026

Computadores y equipamiento informático del servicio según el Despliegue oficial (Servicio Clínico 2026).

Tipos	Unidades	Recintos
1	22	7

APOYO TI

Imagen	Equipo / Ítem	Cant.
ITEM DESCRIPCION MARCA MODELO 60008 "Computador Bajo Rendimiento con Ofimática" LENOVO THINKCENTRE M90a 	Computador Bajo Rendimiento con Ofimatica LENOVO THINKCENTRE M90A Ficha en Drive >	22
» Ficha técnica Formato All in One 23,8" Procesador Intel Core i7-13700 4,10 GHz up to 5.10 GHz Memoria 16 GB DDR5 Almacenamiento 512 GB SSD Gráfica Intel® Q670 chipset, graficos Intel® UHD graphics 770, 1x HDMI® 2.1 TMDS, 1x DP 1.4, DirectX® 12 Estado de compra OC Emitida		
» Accesorios y componentes de la tipología · 9 ítems (según EETT · no corresponden a compras TI) Accesorios obligatorios • Mouse Óptico con conector USB • Mouse PAD • Teclado Universal en Idioma Español Latinoamericano USB • El teclado universal debe ser del tipo lavable (con cubierta de goma) resistente a solventes y a alcohol, para los servicios de: Hospitalización (Solo en habitaciones de 4 pacientes y aislados), Emergencia (Boxes de Evaluación), UPC (habitaciones de pacientes), Oncohematología (habitaciones de pacientes y fuera de éstas), Diálisis (Habitaciones Pacientes Aislados), Laboratorio (excepto estaciones administrativas de jefaturas), Anatomía Patológica (excepto en estaciones de trabajo administrativo de jefaturas) • Cables de Poder — Incluir 1 por equipo (tipo magic) • Cables de Video — Incluir 1 por equipo • Cable User Cord — Incluir un cable User Cord Categoría 6 • Cualquier otro accesorio o componente que permita el correcto funcionamiento del equipo Componentes asociados · Computador (detectado en EETT) • Computadores con anclaje a pared — Se requiere que 223 Computadores (±25 computadores) sean instalados a pared, para los cuales se requiere incluir: Soporte de pared para Monitor, Base para teclado y mouse, y todo lo necesario para sostener los componentes del computador, además de su instalación. El sistema completo instalado deberá quedar dentro del siguiente rango de altura: 1,00 - 1,60m.		